
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Borków - Chwałowice odcinek o długości 581m
ADRES INWESTYCJI : Borków, Chwałowice, gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	348,600		
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm + rozjazd	m ³	133,295		
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	2106,600		
4 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	2048,500		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
5 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	20,916		
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm	m ³	0,450		
Razem dział: Pobocza						
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7 d.3	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	1,000		
8 d.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych, grupa wielkości C (średnie)	szt.	1,000		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 581,00*0,3*2	m ² m ²	 348,600	 348,600
				RAZEM	348,600
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm + rozjazd 581,00*3,90*0,05+20,00	m ³ m ³	 133,295	 133,295
				RAZEM	133,295
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 581,00*3,60+15,00	m ² m ²	 2106,600	 2106,600
				RAZEM	2106,600
4 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 581,00*3,50+15,00	m ² m ²	 2048,500	 2048,500
				RAZEM	2048,500
2		Pobocza			
5 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 581,00*0,30*2*0,06	m ³ m ³	 20,916	 20,916
				RAZEM	20,916
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm 3,00*1,50*0,10	m ³ m ³	 0,450	 0,450
				RAZEM	0,450
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 d.3	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8 d.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych, grupa wielkości C (średnie) 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000