
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej dz. nr ewid 630, 405/1 od km 0+000 do km 0+811, dł. 811 mb
ADRES INWESTYCJI : Wola Zagojska działka nr ewid 630, 405/1
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	750,000		
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ³	462,270		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2250,000		
4 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym	t	168,750		
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna)	m ²	2250,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm	m ³	42,000		
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	3,150		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 750,00*0,50*2	m ² m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 811,00*3,80*0,15	m ³ m ³	462,270	
				RAZEM	462,270
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 750,00*3,00	m ² m ²	2250,000	
				RAZEM	2250,000
4 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 75kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym 750,00*3,00*0,075	t t	168,750	
				RAZEM	168,750
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) 750,00*3,00	m ² m ²	2250,000	
				RAZEM	2250,000
2		Pobocza			
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm 750,0*0,40*2*0,07	m ³ m ³	42,000	
				RAZEM	42,000
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*6	m ³ m ³	3,150	
				RAZEM	3,150