

Pińczów, dnia 07.02.2014 r.

**INFORMACJA**  
**dla Wykonawców nr 1**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na**

**„Budowa ośrodka zdrowia w Gackach”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedź na zadane pytania;

**Pytania;**

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat rozwinięcia instalacji wod-kan

**Odp. Schemat rozwinięcia instalacji wod.-kan. nie jest potrzebny do przygotowania oferty i do wykonania instalacji wod.-kan.**

W części opisowej i na rys. nr 2 i 3 jest informacja, że przewody wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w części podpiwnicznej prowadzić należy pod stropem piwnic. Natomiast w części niepodpiwnicznej pod posadzką. Trasa projektowanych przewodów jest wyraźnie widoczna na w/w rysunkach.

**Podobnie instalacja kanalizacji sanitarnej jest opisana dokładnie z podanymi:**

- rzędnymi posadzki i rzędnymi dna rury kanalizacyjnej
- spadkami i średnicami rur kanalizacyjnych

2. Opis techniczny projektu przyłączy instalacyjnych (pkt. 3) podaje, iż studzienki kanalizacyjne rewizyjne zaprojektowane z PE. W części graficznej (rys. nr 6 – studzienka kanalizacyjna) studzienki zaprojektowano z kręgów betonowych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i podanie materiału z którego ma być wykonana studzienka.

**Odp. Pkt.3 opisu i rysunek nr 5 jest ze sobą spójny i dotyczy studzienki rewizyjnej z PE 1000 mm. Natomiast rys. nr 6 dotyczy studzienki rozprężnej SR i opisu wg pkt. 5 opisu**

3. Opis projektu technicznego przewiduje wykonanie gładzi gipsowej zaś przedmiar robót nie uwzględnia w/w prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odp. W budynku przewidzieć wykonanie tynków gipsowych; w pomieszczeniach piwnic tynki cem.-wap. kat. III.**

4. Przedmiar robót zawiera wykonanie elewacji budynku w znacznej części w formie tynku strukturalnego zaś rysunek techniczny nr 7 zakłada wykonanie z cegły klinkierowej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie technologii wykonania warstwy wykończeniowej.

**Odp. - W projekcie przewidziano wykonanie fragmentu elewacji z płytek klinkierowych, na pozostałej części tynk strukturalny- wiodący do wyceny jest projekt budowlany**

5. Czy w skład przedmiotu zamówienia wchodzi wyposażenie budynku określone w projekcie technologii, jeżeli tak to prosimy o przedstawienie zestawienia elementów wyposażenia do wyceny

**Odp. nie.**

6. Przedmiar robót „przyłącze sanitarne dział „roboty drogowe w istniejącej nawierzchni” określa naprawę jezdni asfaltowej w ilości 249 m2. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie naprawę nawierzchni po wykonanych robotach czy obmiar jest poszerzony o zakres nie ujęty w dokumentacji.

**Odp. Przedmiar obejmuje roboty wynikające z konieczności naprawy nawierzchni po wykonanych robotach instalacyjnych.**

7. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczące wykonania ścian żelbetowych w poziomie piwnic. Przedmiar robót /dział 3/ obejmuje wykonanie 90,56m2 ściany żelbetowej, hydroizolacji 372,8m2 a wykonanie docieplenia ścian fundamentowych 176,46 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o poprawne ilości obmiarowe.

**Odp. Do pozycji przedmiaru obejmującej ściany żelbetowe należy doliczyć wielkość 173,89 m<sup>2</sup> /pomyłka w sporządzonym przedmiarze/. Pozostałe wielkości przewidzianych do wykonania robót prawidłowe.**

8. Przedmiar robót nie obejmuje montażu żaluzji aluminiowych. Prosimy o wyjaśnienie czy montaż żaluzji wchodzi w zakres prac objętych umową, jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz wskazanie w których elementach stolarki okiennej należy wykonać żaluzje.

**Odp. W oknach zewnętrznych i drzwiach wejściowych szybę zewnętrzną wycenić jako P-4, w drzwiach wejściowych szybę wewnętrzną pozostawić jako bezpieczną. Nie przewidujemy montażu żaluzji aluminiowych.**

9. Proszę o odpowiedź jaką blachą ma być przykryty budynek? Występują rozbieżności między załączonym przedmiarem a dokumentacją techniczną. Na rysunku nr 7 – elewacje jest opis blacha stalowa RUKKI CLASIC KOLOR RR33 lub inna o podobnych parametrach a RYNNY i RURY SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE RAL 7048.

**Odp.** Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy o podobnych parametrach i kolorze jak blacha pokrycia.

10. Jakiego rodzaju tynk ma być na elewacji silikatowy – tak jak w dokumentacji, czy akrylowy – tak jak w przedmiarze

**Odp. Tynk na elewacji uwzględnić jak w dokumentacji - sylikatowy.**

11. W dokumentacji technicznej brak jest rysunku szczegółowego ogrodzenia. Proszę o zamieszczenie detalu ogrodzenia na stronie internetowej

**Odp. Przy budynku przewidziano ogrodzenie typowe np. firmy „Atlant” – szczegóły rozwiązań podane są na stronie internetowej firmy.**

12. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres wyceny wchodzi wyposażenie obiektu zgodnie z legendą w technologii.  
**Odp. nie**

**UWAGA:**

**Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny, Wykonawca może modyfikować go w sposób dowolny z uwagi na przyjęty charakter wynagrodzenia, dlatego za podane wielkości obmiarowe Zamawiający nie bierze odpowiedzialności**

Z up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Marek Zatorski*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA