
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Pasturce
ADRES INWESTYCJI : Pasturka gm. Pińczów, działki nr ewid. 331
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
3	Wymiana przepustu i czyszczenie rowów	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	160,000		
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ³	72,000		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	567,000		
4 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	567,000		
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ściernalna)	m ²	567,000		
6 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	3,000		
7 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
8 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 8 cm	m ³	12,800		
9 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	3,675		
Razem dział: Pobocza						
3		Wymiana przepustu i czyszczenie rowów				
10 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarpy i przeciwskarpy rowu oraz profilowaniem pobocza drogi ze spadkiem w kierunku rowu	m	10,000		
11 d.3	KNR 2-01 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	2,800		
12 d.3	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	7,000		
13 d.3	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m	7,000		
14 d.3	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki oporowe przepustu drogowego ze skrzydełkami dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2,000		
15 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	1,120		
Razem dział: Wymiana przepustu i czyszczenie rowów						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jeźdnia			
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 160,00*0,50*2	m ²		
d.1	1402-05		m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 160,00*4,50*0,10	m ³		
d.1	0107-02		m ³	72,000	
				RAZEM	72,000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 160,00*3,50+7,00	m ²		
d.1	1004-07		m ²	567,000	
				RAZEM	567,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 160,00*3,50+7,00	m ²		
d.1	0311-01		m ²	567,000	
				RAZEM	567,000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) 160,00*3,50+7,00	m ²		
d.1	0309-02		m ²	567,000	
				RAZEM	567,000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3,00	szt.		
d.1	1406-03		szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 1,00	szt.		
d.1	1406-04		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pobocza			
8	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy pobocza po zagęszcz. 8 cm 160,00*0,50*2*0,08	m ³		
d.2	0107-01		m ³	12,800	
				RAZEM	12,800
9	KNR 2-31	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*7	m ³		
d.2	0107-01		m ³	3,675	
				RAZEM	3,675
3		Wymiana przepustu i czyszczenie rowów			
10	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarpy i przeciwskarpy rowu oraz profilowaniem pobocza drogi ze spadkiem w kierunku rowu 10,00	m		
d.3	1403-06		m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 0,80*7,00*0,50	m ³		
d.3	0217-05		m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
12	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 7,00	m		
d.3	0816-03		m	7,000	
				RAZEM	7,000
13	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm 7,00	m		
d.3	0605-08		m	7,000	
				RAZEM	7,000
14	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki oporowe przepustu drogowego ze skrzydełkami dla rur o śr. 60 cm 2,00	ściank.		
d.3	0605-05		ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 0,20*0,80*7,00	m ³		
d.3	0605-01		m ³	1,120	
				RAZEM	1,120