
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie elewacji Remizy OSP - Marzęcin
ADRES INWESTYCJI : Remiza OSP W Marzęcinie
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty dociepleniowe				
1	KNR 2-02 1604- d.1 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	424,00		
2	KNR 0-23 2611- d.1 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	405,79		
3	KNR 0-23 0931- d.1 02	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego 2 mm barwionego na ścianach - tynk akrylowy	m ²	164,41		
4	KNR 0-23 0931- d.1 04	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego 2 mm barwionego na ościeżkach - tynk akrylowy	m ²	9,18		
5	KNR 0-23 0931- d.1 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany cokołu tynk żywiczny	m ²	35,38		
Razem dział: Roboty dociepleniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dociepleniowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	15,33*7,39+13,89*6,94+15,33*6,94+13,89*7,77	m ²	424,00	
				RAZEM	424,00
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-02	15,33*7,39+(0,5*(7,77-7,39)*15,33)+13,89*6,94+(0,5*(7,39-6,94)*13,89)+15,33*6,94+(0,5*(7,93-6,94)*15,33)+13,89*7,77+(0,5*(7,93-7,77)*13,89)-0,88*1,18*6-1,41*1,44*18-2,06*1,42*2-3,54*3,49-1,00*2,10-0,9*2,05-1,35*2,30+4,2*0,9+3,0*0,9+5,1*0,9+16,13*0,4*2+13,89*0,4*2	m ²	405,79	
				RAZEM	405,79
3	KNR 0-23	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego 2 mm barwionego na ścianach - tynk akrylowy	m ²		
d.1	0931-02	164,41	m ²	164,41	
				RAZEM	164,41
4	KNR 0-23	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego 2 mm barwionego na ościeżkach - tynk akrylowy	m ²		
d.1	0931-04	9,18	m ²	9,18	
				RAZEM	9,18
5	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany cokołu tynk żywiczny	m ²		
d.1	0931-02	((0,72+0,37)/2)*16,06+((0,43+0,51)/2)*(12,76-3,75-1,4)+((1,3+1,57)/2)*16,06	m ²	35,38	
				RAZEM	35,38