

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>remont sali wydawania dowodów</b>					
1	1 KNR-W 4- d.1:01 0821-08 analogia	<b>Roboty rozbiórkowe z utylizacją gruzu</b> Rozebranie okładziny sufitu	m <sup>2</sup>		
		9.10*6.10	m <sup>2</sup>	55.51	
				<b>RAZEM</b>	55.51
2	2 KNR-W 4- d.1:01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		55.51	m <sup>2</sup>	55.51	
				<b>RAZEM</b>	55.51
3	3 KNR-W 4- d.1:01 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych	m <sup>2</sup>		
		55.51	m <sup>2</sup>	55.51	
				<b>RAZEM</b>	55.51
4	4 KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km do kontenerów oraz koszty utylizacji	m <sup>3</sup>		
		55.51*(0.07+0.015+0.03)	m <sup>3</sup>	6.38	
				<b>RAZEM</b>	6.38
2	5 KNR-W 4- d.2:01 0737-01 analogia	<b>Roboty posadzkowe</b> Oczyszczenie ściernie posadzki	m <sup>2</sup>		
		55.51	m <sup>2</sup>	55.51	
				<b>RAZEM</b>	55.51
6	6 KNR 4-01 d.2:0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		55.51	m	55.51	
				<b>RAZEM</b>	55.51
7	7 KNR 4-01 d.2:0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m <sup>2</sup>		
		55.51	m <sup>2</sup>	55.51	
				<b>RAZEM</b>	55.51
8	8 NNRNKB d.2:202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami (grunt z kwarcem) - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		55.51	m <sup>2</sup>	55.51	
				<b>RAZEM</b>	55.51
9	9 NNRNKB d.2:202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		55.51	m <sup>2</sup>	55.51	
				<b>RAZEM</b>	55.51
10	10 KNR-W 4- d.2:01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		(9.10+9.10)*2-2.50	m	33.90	
				<b>RAZEM</b>	33.90
11	11 KNR-W 4- d.2 01 0705-08	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm pod cokoly z terakoty	m		
		(9.10+9.10)*2-2.50	m	33.90	
				<b>RAZEM</b>	33.90
12	12 KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		55.51+33.90*0.15	m <sup>2</sup>	60.60	
				<b>RAZEM</b>	60.60
13	13 KNR AT-23 d.2 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m <sup>2</sup>		
		55.51	m <sup>2</sup>	55.51	
				<b>RAZEM</b>	55.51
14	14 KNR AT-23 d.2 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		33.90	m	33.90	
				<b>RAZEM</b>	33.90
15	15 KNR AT-23 d.2 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		2.50	m	2.50	
				<b>RAZEM</b>	2.50
3	16 NNRNKB d.3 202 2701-01	<b>Sufit podwieszony modułowy</b> (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi z rozbiórką starego sufitu	m <sup>2</sup>		
		5.0*5.0+6.5*6.5+2.3*2.9	m <sup>2</sup>	73.92	
				<b>RAZEM</b>	73.92
4	17 KNR 5-08 d.4 0213-01	<b>Instalacja elektryczna</b> Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		50	m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	50.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz. RAZEM	Razem
18	KNR 5-08 d.4 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinilowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		50.00
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
19	KNR 5-08 d.4 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
20	KNR 5-08 d.4 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - wyłącznik pojedynczy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 5-08 d.4 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - wyłącznik podwójny	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	22 KNR-W 4- d.5 01 0353-07	<b>Wymiana drzwi wejściowych na drzwi bezpieczne z szybą P4</b> Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		1.47*2.06	szt.	3.03	
				RAZEM	3.03
23	KNR 0-19 d.5 1023-12	Montaż drzwi wejściowych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		1.47*2.06	m <sup>2</sup>	3.03	
				RAZEM	3.03
6	24 KNR-W 4- d.6 01 1202-08	<b>Roboty malarskie</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		(9.10+6.10)*2*3.25	m <sup>2</sup>	98.80	
				RAZEM	98.80
25	KNR-W 4- d.6 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		98.80	m <sup>2</sup>	98.80	
				RAZEM	98.80
26	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		98.80	m <sup>2</sup>	98.80	
				RAZEM	98.80
27	KNR-W 4- d.6 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		98.80	m <sup>2</sup>	98.80	
				RAZEM	98.80