

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7</b>					
1		<b>Budowa boiska i placu zabaw dla dzieci</b>			
1	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.1	0234-01	350,00	m <sup>2</sup>	350,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,000</b>
2	KNR 4-01	Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II 60,00	m <sup>3</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	350,00	m <sup>2</sup>	350,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,000</b>
4	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion	m <sup>2</sup>		
d.1	0209-02	po wysiewie walcem kolczatką 150,00	m <sup>2</sup>	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>