



**PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE**  
**mgr inż. Ambroziewicz Janusz**  
28-100 Busko-Zdrój, ul Kwiatowa 5, tel. (0-41) 378-35-18  
NIP 655-103-23-12 REGON 290675405

Symbol projektu:	Symbol opracowania:	Tom:	Zeszyt:	Egzemplarz: <b>1</b>
Faza opracowania: <b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>				

Nazwa obiektu budowlanego:

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marzęcin, polegająca na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego.  
Budowa napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego nN**

Adres obiektu budowlanego:

**Marzęcin gm. Pińczów  
działki nr ewid. 444, 489**

Nazwa i adres Inwestora:

**Gmina Pińczów  
Ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów**

Zespół projektowy:

Imię i nazwisko projektanta		Numer uprawnień	Data	Podpis
Projektował	<b>mgr inż. Janusz Ambroziewicz</b>	<b>SWK/0048/POOE/06</b>	<b>01.12.2016</b>	

Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 444  
w miejscowości Marzęcin  
Inwestor: Gmina Pińczów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 444 w miejscowości Marzęcin Inwestor: Gmina Pińczów</b>					
1		<b>Montaż linii napowietrznej</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0708-06	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy uży- ciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycz. 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 5-10 d.1 0704-05	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych z żerdzi ŻN10 żurawiem 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR-W 5-10 d.1 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> 2x25 mm <sup>2</sup> 0.086	km km	0.086	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.086</b>
4	KNR-W 5-10 d.1 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia BNO-1 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR-W 5-10 d.1 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego ograniczników przepięć BOP-R 0,5/10 dla linii niskiego napięcia 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 5-10 d.1 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów 25 mm <sup>2</sup> ) dla linii niskiego napięcia 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 5-08 d.1 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
8	KNR 5-08 d.1 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 8	szt szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2		<b>Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego - CPV 45316100-6</b>			
9	KNR 5-10 d.2 1004-03	Wciąganie przewodów YDYżo 3x2,5 mm <sup>2</sup> w wysięgniki na ziemi 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
10	KNR 5-10 d.2 1002-01	Montaż wysięgników rurowych WO-0,5 na słupie ŻN 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 5-10 d.2 1005-07	Montaż na wysięgniku opraw do lamp LEDA2 OUSc-50W 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR-W 5-08 d.2 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> 9	szt.żył szt.żył	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3		<b>Roboty dodatkowe i pomiary</b>			
13	KNNR 5 d.3 1101-04	Konstrukcje wsporcze szafki SOM ocynkowana - 2 mocowania 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5 d.3 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych SOM-3 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 5-08 d.3 0204-05	Przewody izolowane AsXS <sub>n</sub> 2x25 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 444  
w miejscowości Marzęcin  
Inwestor: Gmina Pińczów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-03	Pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.3	1205-05	3	· pomiar ·	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>