

---

## Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia drogowego na istniejącej sieci "Pasturka III"

ADRES INWESTYCJI: Pasturka gm. Pińczów

NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10 28-400 Pińczów

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marcin Rokita

DATA OPRACOWANIA: 20.04.2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**ELMARO** PROJEKTOWANIE  
I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE  
*Marcin Rokita*  
ul. Bohaterów Warszawy 37/6, 28-100 Busko-Zdrój  
tel. 505 023 481  
NIP 655-193-77-57 REGON 366412101

Montaż linii oświetlenia drogowego na istniejącej sieci "Pasturka III"

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9</b>			
1	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Zabudowa dodatkowego obwodu - montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 16A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	E-0510 4400 d.1 -05	Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR-W 5-10 d.1 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR-W 5-10 d.1 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> 2x25 mm <sup>2</sup>	km		
		0,560	km	0,560	
				RAZEM	0,560
2		<b>Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9</b>			
5	KNR-W 5-10 d.2 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 5-10 d.2 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - oprawa typu LED	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR-W 5-10 d.2 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNNR 5 d.2 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		2 * 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNNR 5 d.2 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> )	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNR 5-10 d.2 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	*	
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-03 d.2 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000