

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Droga w Unikowie - nr ewid. dz. 242
ADRES INWESTYCJI : Uników, gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	202,000		
2 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10 cm	m ³	70,450		
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	774,950		
4 d.1	KNR 6 0309- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	754,750		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
5 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm	m ³	14,140		
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	2,625		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
Jezdnia					
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 202,00*0,50*2	m ²		
d.1	1402-05		m ²	202,000	
				RAZEM	202,000
2					
Pobocza					
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10 cm 202,00*4,50*0,05+(50,00*4,50+15,00+10,00)*0,10	m ³		
d.1	0107-01		m ³	70,450	
				RAZEM	70,450
3					
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm					
3	KNR 2-31	202,00*3,60+15,00+10,00+0,5*3,25*7,00*2	m ²		
d.1	0311-01		m ²	774,950	
				RAZEM	774,950
4					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)					
4	KNNR 6	202,00*3,50+15,00+10,00+0,5*3,25*7,00*2	m ²		
d.1	0309-01		m ²	754,750	
				RAZEM	754,750
5					
Pobocza					
5	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm 202,00*0,50*2*0,07	m ³		
d.2	0107-01		m ³	14,140	
				RAZEM	14,140
6					
Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm					
6	KNR 2-31	3,50*1,50*0,10*5	m ³		
d.2	0107-01		m ³	2,625	
				RAZEM	2,625

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1					
Jezdnia					
1	KNR 2-31 d.1 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 202,00*0,50*2	m ² m ²	202,000	
				RAZEM	202,000
2	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10 cm 202,00*4,50*0,05+(50,00*4,50+15,00+10,00)*0,10	m ³ m ³	70,450	
				RAZEM	70,450
3	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 202,00*3,60+15,00+10,00+0,5*3,25*7,00*2	m ² m ²	774,950	
				RAZEM	774,950
4	KNNR 6 d.1 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 202,00*3,50+15,00+10,00+0,5*3,25*7,00*2	m ² m ²	754,750	
				RAZEM	754,750
2					
Pobocza					
5	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm 202,00*0,50*2*0,07	m ³ m ³	14,140	
				RAZEM	14,140
6	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*5	m ³ m ³	2,625	
				RAZEM	2,625