

STAROSTWO POWIATOWE
w Pińczowie
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Zaczęta 5, 28-400 Pińczów
tel. 041 357-60-01
tel. 041 357-60-07

23

LEGENDA:

1. Maszty odgromowe połączyć z pokryciem dachu /będącego zwodem poziomym / przewodem Cu \varnothing 7 mm.
2. Przewody odprowadzające drut Cu \varnothing 7 mm obok rur spustowych.
3. Złącza kontrolne ZK 0,3 m od poziomu gruntu w puszkach odgromowych.
4. Uziom otokowy Fe/Zn 30x4 mm ułożyć na głębokości 0,6 m od poziomu gruntu, w odległości 1,5 m od ściany budynku. Prace wykonać równoległe z wykonywaniem izolacji poziomej.
5. Uziom otokowy przy budynku kościelnym zakończyć uziemieniem szpiłkowym.
6. Skrzyżowania uziomu otokowego z uzbrojeniem podziemnym oraz wejściami do budynku chronić rurą typu A 75 AROT.
7. Uziom otokowy połączyć z szyną PE i szyną połączeń wyrównawczych Fe/Zn 30x3

"GRAFOS" - Projektowanie i nadzór budowlany PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Langiewicza 18 28-130 Suchedniów			
OBJEKT	ISTNIEJĄCY ZABYTKOWY BUDYNEK SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY d. ZESPÓŁ POPAULIŃSKI w Pińczowie		
ADRES	Pińczów, ul. Piłsudskiego 13 m. Pińczowa		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI I WYPOSAŻENIA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY d. ZESPÓŁU POPAULIŃSKIEGO - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI		
TYP ILOŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA	BRANŻOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Projektant	INŻ. JANUSZ WALDON	KL-242/89	Projekt
Opracował	INŻ. ZYGMUNT CHOJNECKI		
Sprawdził	INŻ. W. WOJCIECHOWSKI	319/KL74	
Skala rysunku	W skali - umowy	Data wykonania	W skali - 08
		GRUDZIEŃ 2008 R.	

