

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego  
ADRES INWESTYCJI : Chrabków gm. Pińczów  
dz. nr 106, 186  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pińczów</b>						
1		<b>Dobudowa i dowieszenie linii w m. Chrabków</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 5-10 0802-07</b>	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	5		
2 d.1	<b>KNR-W 5-10 0908-01</b>	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup> podwieszenie	km	0,210		
3 d.1	<b>KNR-W 5-10 1004-03</b>	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.	5		
4 d.1	<b>KNR-W 5-10 1011-01</b>	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.	5		
5 d.1	<b>KNR-W 5-10 0803-03</b>	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	5		
6 d.1	<b>KNR 4-03 1202- 01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1		
7 d.1	<b>KNR 4-03 1202- 01</b>	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1		
8 d.1		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pińczów</b>					
<b>1</b>		<b>Dobudowa i dowieszenie linii w m. Chrabków</b>			
1	KNR-W 5-10 d.1 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
2	KNR-W 5-10 d.1 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> 2x25 mm <sup>2</sup> podwieszenie	km		
		0,210	km	0,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,210</b>
3	KNR-W 5-10 d.1 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
4	KNR-W 5-10 d.1 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED	kpl.		
		63W	kpl.	5,000	
		5		<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
5	KNR-W 5-10 d.1 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
6	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR 4-03 d.1 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.1		1	kpl.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>