

Rozbudowa ul. Przemysłowej w Pi czowie. Przebudowa sieci wodoci gowej firmy Gomar.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		BRAN A SANITARNA				
1.1	CPV 45111000-8	SIEC WODOCIAGOWA PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE(WODOCI G GOMAR)				
1.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,20		
1.1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne w gr. kat I-III z z wywozem nadmiaru urobku	m3	365,40		
1.1.3	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów o cianach pionowych szerokosci 0.8-2.5 w gr.kat I-III	m3	233,45		
1.2	CPV 45231000-5	ROBOTY MONTA OWE SIECI WODOCI GOWEJ (WODOCI G GOMAR)				
1.2.1	W-01.02.00	Rura przewodowa DN315 PE 100 SDR11 ł cznie ze zł czami przył czeniowymi, kształtkami ci nieniowymi, wraz z monta em	m	203,00		
1.2.2	W-01.02.00	Rura osłonowa DN400PE 100 SDR17 montowana na remontowanym wodociagu wraz z manszetami i płozami	m	52,50		
1.2.3	W-01.02.00	Rura osłonowa stalowa dwudzielna Dn 125 (uszczelnienie GP)	m	22,00		
1.2.4	W-01.02.00	Wykonanie wpi cia istn. przył cza do zaprojektowanego odcinka sieci wodoci gowej DN 300	szt.	1,00		
1.2.5	W-01.02.00	Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .	m3	30,45		
1.2.6	W-01.02.00	Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubo uzale niona od rednicy ruroci gu) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .	m3	26,26		
1.2.7	W-01.02.00	Zасыпка wokół kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt	m3	61,00		
1.2.8	W-01.02.00	Próba szczelno ci oraz dezynfekcja.(1 próba odcinek 200 m)	szt.	1,00		
1.2.9	W-01.02.00	Wł czenie do istn. sieci wodoci gowej z zastosowaniem kształtek zł czeniowych	szt.	2,00		
1.2.10	W-01.02.00	Oznakowanie trasy	m	203,00		
1.2.11	W-01.02.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Inwentaryzacja powykonawcza (likwidacje geodezyjna sieci)	km	0,20		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: