
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Płyta betonowa SKATEPARKU w Pińczowie
ADRES INWESTYCJI : Skatepark ul. Pałęki nr ew. dz. 26/21, 28-400 Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : UL. 3-Maja 10, 28-400 Pińczów
ADRES WYKONAWCY : ,

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty budowlane.						
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-011	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	2,500		
d.1	40110212010000					
2	KNR 4-011	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	2,500		
d.1	40110108110000					
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Obramowania nawierzchni				
3	KNR 2-011	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	m ³	5,230		
d.2	20110201020000					
4	KNR 2-31 231-0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	5,230		
d.2						
5	KNR 2-31 231-0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm	m	174,300		
d.2						
Razem dział: Obramowania nawierzchni						
3		Nawierzchnia płyty skateparku				
6	KNR 2-021	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	930,120		
d.3	20210607010000					
7	KNR 2-311	Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o grubości 5 cm z betonu B-30 W8 F150 z brojona włóknami plimeroaymi w ilości 2.0kg/m ³ betonu	m ²	930,130		
d.3	23110308030000					
8	KNR 2-311	Nawierzchnia betonowa-warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 5 cm - za dalsze 5 cm	m ²	930,130		
d.3	23110308040000	Krotność = 5				
9	KNR 4-011	Wykonanie deskowania wydzielającego fragment powierzchni płyty, zarezerwowany dla posadowienia urządzenia Nr8-Fund Ramp	m ²	2,910		
d.3	40110201060000					
10	KNKRB 06	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni - posypka utwardzająca	m ²	930,130		
d.3	6100101010000					
11	KNR 2-02U	Gruntowanie powierzchni poziomych impregnatem	m ²	930,130		
d.3	202U1134010000					
12	AW AW-4	Wykonanie szczelin dylatacyjnych o polach 5x5, wypełnienie dylatacji sznurem dylatacyjnym oraz masą poliuretanową.	kpl	1,000		
d.3						
Razem dział: Nawierzchnia płyty skateparku						
4		Roboty ziemne - wyrównanie trawników przy obrzeżach				
13	KNR 4-011	Przywóz ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.	m ³	17,430		
d.4	40110108050000					
14	KNR 4-011	Przywóz ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4km	m ³	17,430		
d.4	40110108080000	Krotność = 4				
15	KNR 2-21	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m ³	17,430		
d.4	2210218010000					
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia. Kategoria gruntu I-II	ha	0,030		
d.4	2210404010000					
Razem dział: Roboty ziemne - wyrównanie trawników przy obrzeżach						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		174,3*1,0*0,1	m ³	17,430	
				RAZEM	17,430
14	KNR 4-011 d.4 40110108080 000	Przywóz ziemi urodzajnej samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4km Krotność = 4 17,43	m ³ m ³	 17,430	
				RAZEM	17,430
15	KNR 2-21 d.4 22102180100 00	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przrzutem na terenie płaskim 17,43	m ³ m ³	 17,430	
				RAZEM	17,430
16	KNR 2-21 d.4 22104040100 00 korekta ob- miaru	Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia. Kategoria gruntu I-II 174,3*1,5*0,0001 0,004	ha ha ha	 0,026 0,004	
				RAZEM	0,030