

Inwestor:
Gmina Pińczów
28-400 Pińczów

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Płyta betonowa SKATEPARKU w Pińczowie

Adres budowy: Skatepark ul. Pałęki nr ew. dz. 26/21, 28-400 Pińczów

Obiekt: Nowa płyta wg technologii dowolnej

Rodzaj robót: Roboty budowlane.

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty rozbiórkowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność= 1,00	m3	2,50
1. 20*0,125				2,50
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	2,50
1. 2,5				2,50

2. Obramowania nawierzchni

Kod CPV:

1	2	3	4	5
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110201-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,00	m3	5,23
1. 5,23				5,23
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-04-060	Ława pod obrzeże betonowa z oporem z betonu C12/15 krotność= 1,00	m3	5,23
1. 0,15*0,2*174,3				5,23
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-05-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm krotność= 1,00	m	174,30
1. 174,3				174,30

3. Nawierzchnia płyty skateparku

Kod CPV:

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210607-01-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>930,12</i>
1. Powierzchnia całej płyty				
2. 973,944				973,94
3. Minus powierzchnia urządzenia Nr8-Fun Ramp				
4. -10,31*4,25				-43,82
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110308-03-050	<i>Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o grubości 5 cm z betonu B-30 W8 F150 z brojona włóknami plimeroaymi w ilości 2.0kg/m3 betonu krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>930,13</i>
1. 930,13				930,13
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110308-04-050	<i>Nawierzchnia betonowa-warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 5 cm - za dalsze 5 cm krotność= 5,00</i>	<i>m2</i>	<i>930,13</i>
1. 930,13				930,13
9	wg nakładów rzeczowych KNKRB 061001-01-050	<i>Powierzchniowe utwalenie nawierzchni - posypka utwardzająca krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>930,13</i>
1. 930,13				930,13
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych impregnatem krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>930,13</i>
1. 930,13				930,13
11	wg nakładów rzeczowych AW-4-090	<i>Wykonanie szczelin dylatacyjnych o polach 5x5, wypełnienie dylatacji sznurem dylatacyjnym oraz masą poliuretanową. krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
1. 1				1,00

4. Roboty ziemne - wyrównanie trawników przy obrzeżach

Kod CPV:

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-05-060	<i>Przywóz ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>17,43</i>
1. 174,3*1,0*0,1				17,43

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-08-060	Przywóz ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4km krotność= 4,00	m3	17,43
1. 17,43				17,43
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim krotność= 1,00	m3	17,43
1. 17,43				17,43
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210404-01-052	Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	ha	0,03
1. 174,3*1,5*0,0001				0,03