
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych dz. nr 250 dt. 274 od km 0+000 do km 0+274
ADRES INWESTYCJI : Młodzawy Duże dz. nr ewid. 250
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	274,000		
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ³	189,450		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	989,000		
4 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym	t	74,175		
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna)	m ²	989,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm	m ³	19,180		
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	3,150		
8 d.2	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 80cm wysokości i szerokości 120cm	kpl	1,000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 274,00*0,50*2	m ² m ²	 274,000	
				RAZEM	274,000
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 274,00*4,50*0,15+30,00*0,15	m ³ m ³	 189,450	
				RAZEM	189,450
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 274,00*3,50+30,00	m ² m ²	 989,000	
				RAZEM	989,000
4 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 75kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym 274,00*3,50*0,075+30,00*0,075	t t	 74,175	
				RAZEM	74,175
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) 274,00*3,50+30,00	m ² m ²	 989,000	
				RAZEM	989,000
2		Pobocza			
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm 274,00*0,50*2*0,07	m ³ m ³	 19,180	
				RAZEM	19,180
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*6	m ³ m ³	 3,150	
				RAZEM	3,150
8 d.2	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 80cm wysokości i szerokości 120cm 1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000