
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w Unikowie - I etap

NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10; 28-400 Pińczów

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PROJEKT-TECHNIKA SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SKIBIŃSKIEGO 13; 25-819 KIELCE
Agnieszka Maludzińska

DATA OPRACOWANIA: 12.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Uników, na działce nr ewidencyjny 136, w gminie Pińczów, woj. świętokrzyskie. W budynku swoją siedzibę ma świetlica wiejska oraz remiza OSP.

Jest to obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter + piętro), niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Z uzyskanych informacji wynika, że budynek nie posiada dokumentacji budowlanej.

Obiekt przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, z pokryciem z blachy trapezowej. Ściany murowane o grubości od 14 cm do 45 cm, wykończone w całym budynku tynkiem i pomalowane farbami emulsyjnymi oraz olejnymi (lamperie). Z zewnątrz tynk malowany farbą, Stolarka okienna z PCV, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane/stalowe. Obróbki, rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy. Schody zewnętrzne żelbetowe, bez wykończenia. Obiekt wyposażony w następujące instalacje: wod.-kan., c.o., elektryczną i odgromową. W kotłowni na parterze zlokalizowany jest kocioł DEFRO o mocy 25 kW, z podajnikiem paliwa.

Wykończenie pomieszczeń remizy OSP:

- posadzki betonowe (pomieszczenie garażowe), częściowo wykończone płytkami (pomieszczenie socjalno-administracyjne),
- ściany wewnętrzne i sufity wykończone tynkiem i pomalowane farbami, dodatkowo w pomieszczeniu socjalno-administracyjnym wykonane lamperie z farby olejnej.

Wykończenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej:

- na klatce schodowej posadzka typu lastryko, natomiast w pomieszczeniu sali Gospodyń Wiejskich drewniana podłoga na legarach wraz z izolacją (przeznaczona do wymiany),
- ściany wewnętrzne i sufity klatki schodowej wykończone tynkiem i pomalowane farbami (w tym wykonane z farby olejnej lamperie); ściany wewnętrzne w pomieszczeniu sali Gospodyń Wiejskich w większości wykończone tynkiem i pomalowane farbami (w tym wykonane z farby olejnej lamperie); na dwóch ścianach występują dekoracyjne okładziny oraz boazeria (przeznaczone do demontażu); sufit na sali podwieszany kasetonowy,
- dodatkowo w pomieszczeniu sali Gospodyń Wiejskich znajduje się drewniana scena przeznaczona do demontażu.

Teren zewnętrzny na działce jest ukształtowany, przy budynku występują nawierzchnie utwardzone oraz tereny zieleni/grunt pierwotny.

DANE TECHNICZNE:

długość: ok. 19,6 m

szerokość: ok. 9,5 m

wysokość budynku do kalenicy: ok. 9,3 m

wysokość budynku do okapu/gzymsu: ok. 7,2 m

Spis działów przedmiaru robót:

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu
KOSZTORYS:		
1	45262690-4	Remont starych budynków - REMONT SALI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH (BUDYNEK ŚWIETLICY)
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe - ROZBIÓRKA SCENY
1.2	45442100-8	Roboty malarskie
1.3	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg - WYMIANA PODŁOGI - PODŁOGA DREWNIANA
1.4	45421131-1	Instalowanie drzwi - WYMIANA DRZWI
2	45262690-4	Remont starych budynków - REMONT KLATKI SCHODOWEJ (BUDYNEK ŚWIETLICY)
2.1	45442100-8	Roboty malarskie
2.2	45421131-1	Instalowanie drzwi - WYMIANA DRZWI
2.3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - ODMALOWANIE BALUSTRAD
2.4	45421153-1	Instalowanie zabudowanych mebli
2.5	45262520-2	Roboty murowe - ZAMUROWANIE DRZWI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45262690-4	Remont starych budynków - REMONT SALI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH (BUDYNEK ŚWIETLICY)			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe - ROZBIÓRKA SCENY			
1	KNR 13-12 0101-04	Rozbiórka konstrukcji i elementów sceny z wyniesieniem materiału z rozbiórki na miejsce wywozu	m3		
		7,0 * 2,2 * 0,5	m3	7,70	
				RAZEM	7,70
2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca ustali we własnym zakresie) - załadunek, wywóz i rozładunek z kosztem opłaty za składowanie / utylizację	m3		
		poz.1 * 0,6	m3	4,62	
				RAZEM	4,62
1.2	45442100-8	Roboty malarskie			
3	KNNR-W 3 1301-01	Rozbiórka okładzin ścian, kamienia dekoracyjnego, itp.	m3		
		{powierzchnia} 5,1 * 2,9 + (3,6 + 0,6 * 4) * 1,6 + 2,9 * 1,4 A (Obliczenie pomocnicze)	m2 m2	28,45 =====	
		poz.3 A * 0,05	m3	1,42	
				RAZEM	1,42
4	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew	m2		
		2,9 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
5	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca ustali we własnym zakresie) - załadunek, wywóz i rozładunek z kosztem opłaty za składowanie / utylizację	m3		
		poz.3 * 1,2 + poz.4 * 0,05 * 1,2	m3	1,98	
				RAZEM	1,98
6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, urządzeń, sprzętów, itp. folią, z kosztem usunięcia po wykonaniu prac	m2		
		{[okna] 1,6 * 1,2 * 8 + 1,6 * 1,8 * 1 + {drzwi} 2,6 * 0,9 * 1 + 1,5 * 2,1 * 1 + {posadzki} 8,7 * 9,4 + 3,8 * 2,9} * 1,1	m2	128,18	
				RAZEM	128,18
7	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm (skucie z uzupełnieniem)	m2		
		4,0	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania, z zatarciem gładzi	m2		
		{uzupełnienie tynków pod rozebranymi okładzinami ścian} poz.3 A + poz.4	m2	33,09	
				RAZEM	33,09
9	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		{lamperie} poz.13	m2	70,08	
				RAZEM	70,08
10	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, z zaprawianiem rys i drobnych uszkodzeń tynku, z nałożeniem warstwy gładzi i zatarciem packą	m2		
		poz.11 - poz.8	m2	93,93	
				RAZEM	93,93
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(8,7 * 2 + 13,2 * 2) * 2,9	m2	127,02	
				RAZEM	127,02

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów wraz z ościeżami - farba lateksowa wewnętrzna łatwo-zmywalna, kolor do akceptacji przez Inwestora, zużycie wg wybranego producenta	m2		
		poz.11 {lamperie} - poz.13	m2 m2	127,02 -70,08	
				RAZEM	56,94
13 d.1.2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian (lamperie) - emalia olejno-ftalowa do tynków, odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne, kolor do akceptacji przez Inwestora, zużycie wg wybranego producenta	m2		
		(8,7 * 2 + 13,2 * 2) * 1,6	m2	70,08	
				RAZEM	70,08
14 d.1.2	KNR AT-22 0102-05 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej ściiennej R=0,5	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1.2	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych - gniazdo wtykowe pojedyncze p/t hermetyczne, kolor do akceptacji przez Inwestora	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
16 d.1.2	KNNR 9 0401-01	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przycisku - wyłącznik p/t podwójny, w ramce, kolor do akceptacji przez Inwestora	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
17 d.1.2	KNNR-W 9 0204-02 analogia	Demontaż na czas prac i montaż po ich wykonaniu opraw natynkowych, kinkietów (oprawa z demontażu), z ponownym podłączeniem do instalacji i sprawdzeniem działania UWAGA: koszt odkupienia zniszczonych przez Wykonawcę podczas prac urządzeń/sprzętów/aparatów elektrycznych (np. oprawy, kamery, itp.) po stronie Wykonawcy	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
18 d.1.2	KNNR 8 0417-01 z.0.2.9.2 analogia	Demontaż na czas prac i montaż po ich wykonaniu grzejnika stalowego (grzejnik z demontażu), z ponownym podłączeniem do instalacji i sprawdzeniem działania	kpl		
		6	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
19 d.1.2	KNNR 5 0311-06	Pokrywa licująca puszeki p/t R=0,5	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.3	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg - WYMIANA PODŁOGI - PODŁOGA DREWNIANA			
20 d.1.3	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) wraz z usunięciem izolacji i oderwaniem listew i cokołów	m2		
		8,7 * 9,4 + 3,8 * 2,9	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
21 d.1.3	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek, wraz z cokolikiem	m2		
		{posadzka przy scenie} 8,7 * 2,2	m2	19,14	
				RAZEM	19,14
22 d.1.3	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. wraz z cokolikami	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{posadzka przy scenie} poz.21	m2	19,14	
				RAZEM	19,14
23 d.1.3	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłóży betonowych (gł. 5 mm)	m2		
		poz.26	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
24 d.1.3	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłóży	m2		
		poz.23	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
25 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca ustali we własnym zakresie) - załadunek, wywóz i rozładunek z kosztem opłaty za składowanie / utylizację	m3		
		poz.20 * 0,1 + poz.21 * 0,08	m3	10,81	
				RAZEM	10,81
26 d.1.3	KNR 19-01 0912-04	Posadzki z desek klejonych na gwoździe, z ułożeniem legarów i wykonaniem listew - deska podłogowa, warstwowa o gr. 20 mm, z dębu europejskiego heblowana nawierzchnia bez mikrofazy na częściach wzdłużnych, odpowiednie do przestrzeni o wysokim natężeniu ruchu, szer. 18,5 cm, dł. 92,5 cm, deska wykończona (np. olejowanie, szcztokowanie) UWAGA: deska o innym parametrach lub kolorze do akceptacji przez Inwestora R=0,8	m2		
		8,7 * 9,4 + 3,8 * 2,9	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
27 d.1.3	KNR 9-12 0301-03	Dodatek za izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi między legarami ułożonymi na stropie - płyty lub maty z wełny mineralnej gr. do 7 cm	m2		
		poz.26	m2	92,80	
				RAZEM	92,80
1.4	45421131-1	Instalowanie drzwi - WYMIANA DRZWI			
28 d.1.4	KNNR-W 3 0702-03	Wykucie z muru istniejących i wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicą - drzwi PCV dwuskrzydłowe, wewnętrzne, szklone szkłem bezpiecznym (kolor i typ do akceptacji przez Inwestora)	m2		
		1,5 * 2,1 * 1	m2	3,15	
				RAZEM	3,15
29 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-01	Naprawa istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2		
		(1,5 + 2,1 * 2) * 0,5	m2	2,85	
				RAZEM	2,85
30 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca ustali we własnym zakresie) - załadunek, wywóz i rozładunek z kosztem opłaty za składowanie / utylizację	m3		
		poz.28 * 0,2	m3	0,63	
				RAZEM	0,63
2	45262690-4	Remont starych budynków - REMONT KLATKI SCHODOWEJ (BUDYNEK ŚWIETLICY)			
2.1	45442100-8	Roboty malarskie			
31 d.2.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, urządzeń, sprzętów, itp. folią, z kosztem usunięcia po wykonaniu prac	m2		
		{okna} 1,6 * 1,2 * 3 + 1,4 * 2,4 * 1 + 1,2 * 0,8 * 1 + {drzwi} 1,0 * 2,1 * 1 + 0,9 * 2,1 * 1 + {posadzki} 8,7 * 3,2 + 2,9 * 1,9 + 5,0 * 1,9 + 1,5 * 1,7 + {pozostałe} (1,7 + 3,3 * 2) * 1,2 * 2] * 1,1	m2	87,33	
				RAZEM	87,33
32 d.2.1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{lamperie} poz.38	m2	78,08	
				RAZEM	78,08
33 d.2.1	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, z zaprawianiem rys i drobnych uszkodzeń tynku, z nałożeniem warstwy gładzi i zatarciem packą	m2		
		poz.35	m2	176,40	
				RAZEM	176,40
34 d.2.1	KNNR-W 3 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach, z zaprawianiem rys i drobnych uszkodzeń tynku, z nałożeniem warstwy gładzi i zatarciem packą	m2		
		poz.36	m2	45,40	
				RAZEM	45,40
35 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$(5,0 * 6 + 8,7 * 2 + 0,9 * 2 + 2,9 * 2 + 1,9 * 2) * 3,0$	m2	176,40	
				RAZEM	176,40
36 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome (sufity)	m2		
		$8,7 * 3,2 + 2,9 * 1,9 + 1,9 * 5,0 + 1,5 * 1,7$	m2	45,40	
				RAZEM	45,40
37 d.2.1	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów wraz z ościeżami - farba lateksowa wewnętrzna łatwo-zmywalna, kolor do akceptacji przez Inwestora, zużycie wg wybranego producenta	m2		
		poz.35 + poz.36	m2	221,80	
		{lamperie} - poz.38	m2	-78,08	
				RAZEM	143,72
38 d.2.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian (lamperie) - emalia olejno-ftalowa do tynków, odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne, kolor do akceptacji przez Inwestora, zużycie wg wybranego producenta	m2		
		$(5,0 * 4 + 8,7 * 2 + 0,9 * 2 + 2,9 * 2 + 1,9 * 2) * 1,6$	m2	78,08	
				RAZEM	78,08
39 d.2.1	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych - gniazdo wtykowe pojedyncze p/t hermetyczne, kolor do akceptacji przez Inwestora	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.2.1	KNNR 9 0401-01	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przycisku - wyłącznik p/t podwójny, w ramce, kolor do akceptacji przez Inwestora	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
41 d.2.1	KNNR-W 9 0204-02 analogia	Demontaż na czas prac i montaż po ich wykonaniu opraw natynkowych, kinkietów (oprawa z demontażu), z ponownym podłączeniem do instalacji i sprawdzeniem działania UWAGA: koszt odkupienia zniszczonych przez Wykonawcę podczas prac urządzeń/sprzętów/aparatów elektrycznych (np. oprawy, kamery, itp.) po stronie Wykonawcy	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
42 d.2.1	KNNR 8 0417-01 z.0.2.9.2 analogia	Demontaż na czas prac i montaż po ich wykonaniu grzejnika stalowego (grzejnik z demontażu), z ponownym podłączeniem do instalacji i sprawdzeniem działania	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2	45421131-1	Instalowanie drzwi - WYMIANA DRZWI			
43 d.2.2	KNNR-W 3 0702-03	Wykucie z muru istniejących i wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicą - drzwi wewnętrzne płytowe, pełne, z ościeżnicą i okuciami (kolor i typ do akceptacji przez Inwestora)	m2		
		0,9 * 2,1 * 2	m2	3,78	
				RAZEM	3,78
44 d.2.2	KNR-W 4-01 0713-01	Naprawa istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2		
		(0,9 + 2,1 * 2) * 0,5 * 2	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
45 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca ustali we własnym zakresie) - załadunek, wywóz i rozładunek z kosztem opłaty za składowanie / utylizację	m3		
		poz.43 * 0,2	m3	0,76	
				RAZEM	0,76
2.3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - ODMALOWANIE BALUSTRAD			
46 d.2.3	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji stalowych - balustrad	m2		
		(1,7 + 4,0) * 0,8 * 1,1 + 0,15 * 4,0 * 1,1	m2	5,68	
				RAZEM	5,68
47 d.2.3	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji stalowych - balustrad	m2		
		poz.46	m2	5,68	
				RAZEM	5,68
48 d.2.3	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą elementów metalowych - krat i balustrad - farba podkładowa do metalu antykorozyjna; zużycie (przy dwukrotnym malowaniu) wg wybranego producenta	m2		
		poz.46	m2	5,68	
				RAZEM	5,68
49 d.2.3	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą elementów metalowych - krat i balustrad - emalia do metalu nawierzchniowa, odporna na ścieranie, kolor do akceptacji przez Inwestora); zużycie (przy dwukrotnym malowaniu) wg wybranego producenta	m2		
		poz.46	m2	5,68	
				RAZEM	5,68
2.4	45421153-1	Instalowanie zabudowanych mebli			
50 d.2.4	KNR-W 2-02 1029-01	Zabudowa meblowa na wymiar z płyty meblowej obustronnie laminowanej gr. min. 18 mm wykończonej listwą / taśmą obrzeżową, z systemem meblowym przeznaczonym do konstruowania ścianek / zabudowy i składającym się ze stalowych rur chromowanych oraz zestawu złączek, uchwytów i mocowań; kolorystyka do akceptacji przez Inwestora; z kosztem pomiaru pomieszczenia, wykonania mebli / ścianki, ich dostawy i montażu R=0,6	m2		
		{zabudowa / ścianka na klatce schodowej} 1,7 * 3,0	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
51 d.2.4	KNR-W 2-02 1029-01	Zabudowa meblowa na wymiar z płyty meblowej obustronnie laminowanej gr. min. 18 mm wykończonej listwą / taśmą obrzeżową, z drzwiami (2 skrzydła, z zamkiem), z systemem meblowym przeznaczonym do konstruowania ścianek / zabudowy i składającym się ze stalowych rur chromowanych oraz zestawu złączek, uchwytów i mocowań; kolorystyka do akceptacji przez Inwestora; z kosztem pomiaru pomieszczenia, wykonania mebli / ścianki, ich dostawy i montażu R=0,7	m2		
		{zabudowa / ścianka na klatce schodowej} 3,0 * 3,0	m2	9,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,00
2.5	45262520-2	Roboty murowe - ZAMUROWANIE DRZWI			
52 d.2.5	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² (z kosztem zdjęcia skrzydła drzwiowego i ze złożeniem w miejscu wywozu)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.2.5	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie tynku	m ²		
		$(0,9 + 2,1 * 2) * 0,5 + (1,7 * 3,0 - 0,9 * 2,1) * 2$	m ²	8,97	
				RAZEM	8,97
54 d.2.5	KNNR-W 3 0302-02 analogia	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich bloczkami z betonu komórkowego 59x24x24 cm	m ³		
		$0,9 * 2,1 * 0,45$	m ³	0,85	
				RAZEM	0,85
55 d.2.5	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania, z zatarciem gładzi	m ²		
		{uzupełnienie tynków} $(1,7 * 3,0) * 2$	m ²	10,20	
				RAZEM	10,20
56 d.2.5	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów wraz z ościeżami - farba lateksowa wewnętrzna łatwo-zmywalna, kolor do akceptacji przez Inwestora, zużycie wg wybranego producenta	m ²		
		poz.55	m ²	10,20	
				RAZEM	10,20
57 d.2.5	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca ustali we własnym zakresie) - załadunek, wywóz i rozładunek z kosztem opłaty za składowanie / utylizację	m ³		
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50