
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Kluka w Pińczowie - nr 365025T
ADRES INWESTYCJI : ul. Kluka w Pińczowie
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	277,000		
2 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją	m ³	12,465		
3 d.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 4	m ³	12,465		
4 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją	m ²	1634,300		
2		Elementy ulic				
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B15 z oporem	m ³	14,543		
6 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	277,000		
3		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych i roboty wykończeniowe				
7 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	3,000		
8 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3,000		
9 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych	szt.	1,000		
10 d.3	KNR 2-31 1406-02 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych - odwodnienie liniowe dł 2m	szt.	1,000		
11 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1694,300		
12 d.3	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 50kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym + rozjazd	t	84,715		
13 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) + rozjazd	m ²	1694,300		
14 d.3	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 80cm wysokości i szerokości 120cm	kpl	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 277,00	m m	 277,000	
				RAZEM	277,000
2 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją 277,00*0,15*0,30	m ³ m ³	 12,465	
				RAZEM	12,465
3 d.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 4 12,465	m ³ m ³	 12,465	
				RAZEM	12,465
4 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją 277,00*5,90	m ² m ²	 1634,300	
				RAZEM	1634,300
2		Elementy ulic			
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B15 z oporem (0,30*0,10+0,15*0,15)*277,00	m ³ m ³	 14,543	
				RAZEM	14,543
6 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 277,00	m m	 277,000	
				RAZEM	277,000
3		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych i roboty wykończeniowe			
7 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3,00	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 3,00	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNR 2-31 1406-02 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych - odwodnienie liniowe dł 2m 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 277,00*5,90+60,00	m ² m ²	 1694,300	
				RAZEM	1694,300
12 d.3	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 50kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym + rozjazd 277,00*5,90*0,050+60,00*0,050	t t	 84,715	
				RAZEM	84,715
13 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) + rozjazd 277,00*5,90+60,00	m ² m ²	 1694,300	
				RAZEM	1694,300
14 d.3	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 80cm wysokości i szerokości 120cm 1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000