

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w Młodzawach Duzych nr 365005T  
ADRES INWESTYCJI : Młodzawy Duże  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>				
1	<b>KNR AT-03</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o	m <sup>2</sup>	400,000		
d.1	<b>0102-01</b>	gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją				
2	<b>KNR 2-31 1004-</b>	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-	m <sup>2</sup>	7125,000		
d.1	<b>06</b>	nej (bitum)				
3	<b>KNR 2-31 1004-</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	7125,000		
d.1	<b>07</b>					
4	<b>KNR 2-31 0108-</b>	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-	t	356,000		
d.1	<b>02</b>	asfaltowa w ilości 50kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym + rozjazd				
5	<b>KNNR 6 0309-</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-	m <sup>2</sup>	7175,000		
d.1	<b>02</b>	wych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieral-				
		na)				
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>				
6	<b>KNR 2-31 1402-</b>	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem me-	m <sup>2</sup>	1699,750		
d.2	<b>05</b>	chanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowya-				
		ładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skro-				
		pieniem poboczy środkami chwastobójczymi				
7	<b>KNR 4-01 0212-</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-	m <sup>3</sup>	4,400		
d.2	<b>01</b>	nych o grubości do 15 cm				
8	<b>KNR 4-01 0108-</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-	m <sup>3</sup>	4,400		
d.2	<b>11</b>	wyładowczymi na odl. do 5 km wraz z utylizacją				
9	<b>KNR 2-31 0813-</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-	m	112,500		
d.2	<b>03</b>	sypce cem.piaskowej - krawężniki do ponownego montażu				
10	<b>KNR 2-31 0402-</b>	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B15 z oporem	m <sup>3</sup>	5,906		
d.2	<b>04</b>					
11	<b>KNR 2-31 0403-</b>	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.	m	112,500		
d.2	<b>03</b>	piaskowej - krawężniki z demontażu				
12	<b>KNR 2-31 0811-</b>	Rozebranie - ponowne ułożenie nawierzchni z trylinki o	m <sup>2</sup>	6,000		
d.2	<b>02</b>	grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem				
13	<b>KNR 2-31 0511-</b>	Przełożenie wjazdu z kostki brukowej betonowej grubość 8	m <sup>2</sup>	96,500		
d.2	<b>02</b>	cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z demontażu - o sredniej szerokości 1,0 m wzdłuż przekładanych krawężników				
14	<b>KNR 2-31 0107-</b>	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m <sup>3</sup>	101,985		
d.2	<b>01</b>					
15	<b>KNR 2-31 0107-</b>	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m <sup>3</sup>	29,925		
d.2	<b>01</b>					
16	<b>KNR 2-31 1406-</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3,000		
d.2	<b>04</b>					
17		Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 80cm wysokości i szerokości 120cm	kpl	2,000		
d.2	<b>kalk. własna</b>					
18	<b>KNR 2-31 0101-</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	42,000		
d.2	<b>01</b>					
19	<b>KNR 2-31 0114-</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	42,000		
d.2	<b>05</b>					
20	<b>KNR 2-31 0114-</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	42,000		
d.2	<b>07 0114-08</b>					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją 100,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
2 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1780,00*4,00+10,00*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7125,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7125,000</b>
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1780,00*4,00+10,00*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7125,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7125,000</b>
4 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 50kg/m <sup>2</sup> z wbudowaniem mechanicznym + rozjazd 1780,00*4,00*0,050	t t	 356,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>356,000</b>
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) 1780,00*4,00+42,00+13,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7175,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7175,000</b>
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>			
6 d.2	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 1780,00*0,50*2-(96,50+16,00+6,00+42,00)*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1699,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1699,750</b>
7 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 20,00*0,2*0,05+42,00*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,400</b>
8 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 5 km wraz z utylizacją 4,40+0*0,15*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,400</b>
9 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężniki do ponownego montażu 16,00+96,50	m m	 112,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,500</b>
10 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B15 z oporem (0,30*0,10+0,15*0,15)*(16,00+96,50)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,906	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,906</b>
11 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężniki z demontażu 16,00+96,50	m m	 112,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,500</b>
12 d.2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie - ponowne ułożenie nawierzchni z trylinki o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
13 d.2	KNR 2-31 0511-02	Przełożenie wjazdu z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z demontażu - o średniej szerokości 1,0 m wzdłuż przekładanych krawężników 96,50*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,500</b>
14 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 1780,00*0,50*2*0,06-(96,50+16,00+6,00+42,00)*0,50*0,06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 101,985	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,985</b>
15 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*57	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29,925	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,925</b>
16 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 3,00	szt. szt.	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
17 d.2	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 80cm wysokości i szerokości 120cm 2,00	kpl kpl	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
18 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 42,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
19 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 42,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
20 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 42,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>