


TERENY UTWARDZONE


SKALA 1:50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DOJŚCIA I DOJAZDU

kostka brukowa betonowa.....	8 cm
podsyпка cementowo piaskowa 1:4.....	3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.....	20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie.....	20 cm
Razem	51 cm



PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24(1) 1994, poz. 83 art. 115-118)	Rewizje nr/data:		Temat rewizji - krótki opis:	
	Jednostka Projektowa:		 Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl	
	Nazwa Inwestora:			
	Nazwa obiektu budowlanego:		Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10 28-400 Pińczów	
	Adres obiektu budowlanego:		Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu	
	Branża:		miejsowość Brzeście, gmina Pińczów	
	Funkcja:		Nr działek inwestycji: 855, 856/1	
	Projektant:		387/PA-K/08/2019	
	Rysunek opracował: Przemysław Bobek		Nazwa Rysunku: TERENY UTWARDZONE	
	Skala: 1:50		Nr rys. D-01	