



RZUT PARTERU
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (część istniejąca)		
1a.1	przedsiónek	4.63m ²
1a.2	szatnia	12.46m ²
1a.3	garaż	72.23m ²
1a.4	aneks kuchenny	18.77m ²
1a.5	W.C.	3.50m ²
1a.6	sala	95.73m ²
RAZEM		207.32m ²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (część projektowana)		
1.1	sala	39.32m ²
1.2	korytarz	3.36m ²
1.3	toaleta męska	9.08m ²
1.4	toaleta damska+niepełnosprawnych	5.21m ²
RAZEM		56.97m ²

LEGENDA:

- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik świecznikowy
- Łącznik schodowy
- A1 Oprawa nastropowa typu LED 3800lm 27W E IP20 840
- B2O Oprawa nastropowa typu LED O 3600lm 28W E IP44 34 840
- AW1O Oprawa awaryjna z optyką do przestrzeni otwartych typu LED 1W 1h AT SE
- AW2O Oprawa awaryjna z optyką do przestrzeni otwartych typu LED 1W IP65 1h AT SE
- AW3O Oprawa awaryjna zewnętrzna typu LED 1500LM E 2J 04 840 AT, TERMOSTAT
- EW1O Oprawa awaryjna (kierunkowa) typu LED 1W IP65 1h SE AT jednostronna

- UWAGI:**
- Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami
 - Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną
 - Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 120cm od poziomu posadzki
 - Gniazda ogólne należy montować na wysokości 30cm od poziomu posadzki
 - Wypusty zasilające urządzenia elektryczne należy montować na wysokości montażu poszczególnych urządzeń

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niezgodnie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyrażonego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.85 art. 115-118)	Rewizja nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:			
	Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl			
	Nazwa Inwestora:	GMINA PIŃCZÓW ul. 3 Maja 10 28-400 Pińczów			
	Nazwa obiektu budowlanego:	Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciach			
	Adres obiektu budowlanego:	mięscowość Brzeście gmina Pińczów		Nr działek inwestycji: 855, 856/1	
	Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr projektu: 387/PA-K/08/2019
	Funkcja:	Imię i nazwisko: mgr inż. Paweł Kamoda		Nr uprawnień i specjalizacja: upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 instalacje elektryczne	Podpis: PAŹDZIERNIK 2019
Sprawdził:					
nr rewizji:		Nazwa Rysunku:	RZUT PARTERU - instalacja oświetlenia		Skala: 1:100
				Nr rys.	E-03