
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Gackach (jeziorka) dz. nr 62/3 dł. 308 m od km 0+000 do km 0+308
ADRES INWESTYCJI : Gacki, gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	616,000		
2 d.1	KNR 2-25 0408-05	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - rozebranie	m ²	240,000		
3 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 20 cm	m ³	369,600		
4 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	240,000		
5 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	240,000		
6 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm + rozjazdy	m ²	1570,000		
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + rozjazdy	m ²	1570,000		
8 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) + rozjazdy	m ²	1570,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
9 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 8 cm	m ³	24,640		
10 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 8 cm	m ³	5,250		
11 d.2	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 80cm wysokości i szerokości 120cm	kpl	1,000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 308,00*1,00*2	m ² m ²	616,000	
				RAZEM	616,000
2 d.1	KNR 2-25 0408-05	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - rozebranie 40,00*6,00	m ² m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
3 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 20 cm 308,00*6,00*0,20	m ³ m ³	369,600	
				RAZEM	369,600
4 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 40,000*6,00	m ² m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
5 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 40,000*6,00	m ² m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
6 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm + rozjazdy 5,00*308,00+30,00	m ² m ²	1570,000	
				RAZEM	1570,000
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + rozjazdy 5,00*308,00+30,00	m ² m ²	1570,000	
				RAZEM	1570,000
8 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) + rozjazdy 5,00*308,00+30,00	m ² m ²	1570,000	
				RAZEM	1570,000
2		Pobocza			
9 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy pobocza po zagęszcz. 8 cm 308,00*0,50*2*0,08	m ³ m ³	24,640	
				RAZEM	24,640
10 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy pobocza po zagęszcz. 8 cm 3,50*1,50*0,10*10	m ³ m ³	5,250	
				RAZEM	5,250
11 d.2	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 80cm wysokości i szerokości 120cm 1,00	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000