PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAŁ OPRACOWANY NA ELEKTRONICZNIE PRZETWORZONEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH OPRACOWANEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETĘ I ZATWIERDZONEJ W ORGANIE NADZORU GEODEZYJNEGO. PRZEDSTAWIONY PROJEKT JEST RYSUNKIEM NA ELEKTRONICZNEJ (WEKTOROWEJ/ LUB RASTROWEJ) WERSJI MAPY-NIE STANOWI ODRĘBNEGO DOKUMENTU STANOWIĄCEGO MAPĘ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW GEODEZYJNYCH (w szczególności art.19 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

ORIENTACJA

SKALA 1:25000



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ORKANÓW dz. 211
Jedn. ewiden. Pińczów -obszar wiejski - 260804_5.
Obręb – ORKANÓW 260804_5.0024
Gm. Pińczów
pow. Pińczów
woj. świętokrzyskie
Nr zgłoszenia roboty – GN.VIII.6642.1.143.2020
Sekcja: 7.133.15.15.3.3
Skala 1:500
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych – PL-2000
Układ wysokości - PL-KRON86-NH
Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000
Aktualizację fragmentu mapy syt. - wys. oraz mapę do celów projektowych wykonał 12.03.2020 r J.A.W.POMIAR sc. Busko Zdrój geodeta uprawniony mgr inż. Andrzej Mitka nr uprawnień zawodowych 10821.
W granicach projektowanej inwestycji budowlanej mapa została wykonana bez badania obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Obszar aktualizacji oznaczono linią koloru czerwonego.
Granice nieruchomości przyjęto z Ewidencji Gruntów i Budynków.

Nr ks. rob. 43/2020 Pińczów 12.03.2020

LEGENDA

B użytek nieujawniony w EGIB.
granica użytku nieujawnionego w EGIB
symbol obiektu wiata

USŁUGI GEODEZYJNE
"J.A.W. POMIAR" s.c.
ul. Batorego 12, tel. (0-41) 378-12-20
28-100 Busko-Zdrój
Regon 291178629, NIP 665-10-06-680

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Andrzej Mitka
ul. Jana Góreckiego 18, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 25 [illegible] kom. 608 664 067
[illegible] 10821



LEGENDA

- Granica działki inwestycyjnej,
- Linie rozgraniczające teren inwestycji,
- A - D Krawędzie załamania granicy działki inwestycyjnej,
- Nieprzekraczalna linia zabudowy (6,0m od granicy z działką drogową)
- Zakres oddziaływania inwestycji
- A Projektowany budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska), niepodpiwniczony (liczba kondygnacji nadziemnych: 1, parter)
- B Projektowany pojemnik na czasowe składowanie odpadów stałych
- C Istniejący budynek mieszkalny
- Projektowana nawierzchnia utwardzona -dojścia, dojazdy - kostka brukowa (np. Urbanit o wymiarach 24x16 cm i 16x16 cm w kolorze szarym)
- Projektowany teren utwardzony (taras, schody zewnętrzne) - płytki gresowe
- Powierzchnia biologicznie czynna
- Projektowane miejsce postojowe 2,5x5,0 -szt. 3, 3,6x5,0 -szt. 1 -kostka brukowa (np. Urbanit o wymiarach 24x16 cm i 16x16 cm w kolorze szarym)
- Projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych
- WG Główne wejście do budynku świetlicy wiejskiej
- Dodatkowe wejścia do budynku
- Istniejący zjazd indywidualny na teren działki inwestora
- Wejście na teren działki inwestora

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA nie objta wnioskiem

- Przyłącz wodociągowy
- enn Przyłącz energii elektrycznej
- SP Szafka pomiarowa energii elektrycznej

} przebieg orientacyjny II etap realizacji nie objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- WIZ wewnętrzna linia zasilająca energii elektrycznej
- W odcinek wewnętrznej instalacji wodociągowej
- K wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - oczyszczalnia ścieków

} I etap realizacji objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę

Rzędne terenu przy budynku:

a 319,68m npm -teren projektowany
319,42m npm -teren istniejący

b 319,68m npm -teren projektowany
319,50m npm -teren istniejący

c 319,68m npm -teren projektowany
319,45m npm -teren istniejący

d 319,68m npm -teren projektowany
319,45m npm -teren istniejący

-projektowana zieleń (krzewy niskie) Berberis thunbergii 'Aurea'

P.2608.2020.1/3
2020-03-2[illegible]
mgr inż. Jarosław Sadur

Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:			
Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. Ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice, www.biurodraft.com.pl, e-mail: biuro@biurodraft.com.pl		GMINA PIŃCZÓW ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów	
Nazwa Inwestora:				
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Orkanowie.			
Adres obiektu budowlanego:	miejscowość Orkanów, gmina Pińczów		Nr działek inwestycji: 211	
Branża:	PZT	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Nr projektu:	433/PA-K/05/2019
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant PZT:	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk	upr. bud. nr 577/KW/73 architektoniczne - bez ograniczeń		2020-07-30
Projektant konstr, br. drogowej:	mgr inż. Damian Białas	upr. bud. nr MAP/0006/POOK/05 konstrukcyjne - bez ograniczeń		
Projektant instal. elektrycznej:	mgr inż. Paweł Kamoda	upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 instal. elektryczne - bez ograniczeń		
Projektant instal. sanitarnych:	inż. Władysław Suszek	upr. bud. nr 94-Krn/73 instal. sanitarne - bez ograniczeń		
Rysunek opracował: mgr inż. Tomasz Miler	Nazwa Rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala: 1:500	Nr rys. PZT-01

Wszelkie prawa zastrzeżone bez zgody autora zabrania się powielania lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. z 24/1994, poz.83 art. 115-118)