

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Borków  
ADRES INWESTYCJI : Borków, gm. Pińczów  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów  
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>RAZEM</b>
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
	<b>RAZEM netto</b>	
	VAT	
	<b>Razem brutto</b>	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Jezdnia</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m <sup>2</sup>	219,000		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (4-32,5mm) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu od 5cm do 15 cm	m <sup>3</sup>	95,970		
3 d.1	<b>KNR 2-31 0311-01</b> <b>analogia</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	700,800		
4 d.1	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	700,800		
<b>Razem dział: Jezdnia</b>						
2		<b>Pobocza</b>				
5 d.2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m <sup>3</sup>	13,140		
6 d.2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m <sup>3</sup>	2,625		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 219,00*0,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  219,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>219,000</b>
2 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (4-32,5mm) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu od 5cm do 15 cm 119,00*4,20*0,15+100*4,20*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  95,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,970</b>
3 d.1	KNR 2-31 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 219,00*3,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  700,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>700,800</b>
4 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 219,00*3,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  700,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>700,800</b>
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>			
5 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 219,00*0,50*2*0,06	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  13,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,140</b>
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,625	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,625</b>