


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 50



P1	Posadzka na gruncie
pos. wg. rzutu 2cm	
wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm	
folia budowlana	
styropian ekstrudowany gr. 12 cm	
izolacja przeciwwilgociowa	
wylewka betonowa gr. 15 cm	
pasiek zagęszczony gr. 15cm	

S1	Ściana fundamentowa
grunt	
folia kubełkowa	
styropian fundamentowy gr. 12cm	
papa termozgrzewalna	
ściana fundamentowa z bloczków bet. gr. 25cm	
papa termozgrzewalna	

P2	Strop nad parterem
malowanie farbą do betonu	
strop żelbetowy gr. 15cm	
łytek gipsowy gr. 1cm	

S2	Ściana zewnętrzna
łytek cienkowarstwowy	
styropian gr. 15 cm	
ściana z pustaka POROTHERM gr. 25cm	
łytek gipsowy gr. 1,5 cm	

P3	Dach
blachodachówka	
łaty i kontrłaty	
folia dachowa	
konstrukcja dachu: krokwie 8x18cm	
wsparte na murłatach 14x14cm,	
wzmocnione jełkami 6x18cm	
welna mineralna gr. 20cm pomiędzy	
krokiewiami	
folia dachowa	
zabudowa z płyt g-k	

MT PROJEKT		INWESTOR:	
Grzegorz Makowski		Gmina Pińczów	
28-103 Busko-Zdrój		ul. 3 maja 10	
ul. Wojska Polskiego 2		28-400 Pińczów	
tel. 505 630 433			
Imię i nazwisko / Upr.		OBJEKT:	
PROJEKTOWAŁ:		Budowa budynku świetlicy wiejskiej.	
mgr inż. arch. Grzegorz Makowski		ADRES:	
Upr. 10/PKOKK/2012		dz. nr. ew. 696,	
SPRAWDZIŁ:		Chwałowice, gm. Pińczów	
mgr inż. arch. Marcin Dalmata			
Upr. 10/PKOKK/2013			
DATA:		TYTUŁ RYSUNKU:	
09. 2021 r.		PRZEKRÓJ A-A	
		SKALA:	
		1:50	
		NR RYS:	
		04	