

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropleniem poboczy środkami chwastobójczy- mi 565,000	m ² m ²	 565,000	 565,000
				RAZEM	565,000
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamien- nym z zagęszcze- niem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 270,550	m ³ m ³	 270,550	 270,550
				RAZEM	270,550
3	KNR 2-31 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd 2100,500	m ² m ²	 2100,500	 2100,500
				RAZEM	2100,500
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po za- gęszcz. 3 cm + rozjazd 2100,500	m ² m ²	 2100,500	 2100,500
				RAZEM	2100,500
5	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęsz- czeniem mecha- nicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 33,900	m ³ m ³	 33,900	 33,900
				RAZEM	33,900
6	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęsz- czeniem mecha- nicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm 2,100	m ³ m ³	 2,100	 2,100
				RAZEM	2,100
7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych 3,000	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000