



ULICA KARDYNAŁA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO


PRZEKRÓJ NR I




PRZEKRÓJ NR IV




PRZEKRÓJ NR II



PRZEKRÓJ NR V  
na łuku




PRZEKRÓJ NR III



DRODA WEWNĘTRZNA

PRZEKRÓJ NR I



Ulica Kardynała Prymasa Wyszyńskiego

1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
7cm	warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
22cm	warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
25cm	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

2 KONSTRUKCJA MIEJSC POSOJOWYCH

8cm	warstwa ścieralna z kostki brukowej koloru szarego
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
15cm	warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA oraz ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

8cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

4 KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ

8cm	warstwa ścieralna z kostki brukowej koloru szarego
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
15cm	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa techniczna drogi	L
Kategoria ruchu	KR3
Grupa nośności podłoża gruntowego	G3
Obciążenie osi	100 kN/os
Szerokość pasa ruchu	2,75 – 3,15m
Szerokość chodnika zlokalizowanego przy drodze	2,00m

PARAMETRY TECHNICZNE

Kategoria ruchu	KR1
Grupa nośności podłoża gruntowego	G3
Obciążenie osi	100 kN/os
Szerokość pasa ruchu	3,00m

WYKONAWCA:	Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa ul. Czerska 7, 30-437 Kraków		
INWESTOR:	Gmina Pińczów ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pińczów		
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa drogi gminnej klasy L ul. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w km 0+000,00 – km 0+890,00 w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie”.		
ADRES INWESTYCJI:	301/3, 302/2, 303/12, 303/9, 263, 285, 286/2, 300/44 (300/6), 228/2 (228), 287/2 (287), 301/5 (301/2), 302/6 (302/4), 302/8 (302/3), 303/10, 300/13, 309/6, 309/9, 309/1, 300/45 (300/6), 228/1 (228), 309/10 (309/2), 287/1 (287), 286/1, 283/1, 132, 296, Obwód 08 Pińczów, jedn. ewid. 260804, 4 Pińczów, 86/3, 14/19, 124/3, 45/2, 44/5 (44/4), 44/6 (44/4), 44/7 (44/4), 44/8 (44/4), 44/10 (44/4), 44/11 (44/4), 46/2 (46), 44/3, 125, 14/19, 14/16, 45/2, jedn. ewid. 260804, 4 Pińczów, obr. 09 Pińczów, gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.		
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKROJE NORMALNE		SKALA: 1:500
AUTOR:	SPECJALNOŚĆ: IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA:
Projektował:	mgr inż. Artur Gałus, sp. drogowa	PKK/0059/PWOD/16	12.2020
Sprawił:	mgr inż. Rafał Dziedzic, sp. drogowa	PKK/0023/POOD/08	12.2020
NR RYS:			D3
PROJEKT BUDOWALNY			