


PRZEPUST NR P4


ul. Spacerowa  
Przekrój podłużny

km 0+025,59

1	rura spiralna z PE Ø800/1000mm SN8 o podwójnej ścianie z aprobatą techniczną IBDiM
2	wylot/wlot betonowy
3	fundament kruszywowowy gr. 25cm zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,98$ wg normalnej próby Proctora (górne 5cm - luźna podsypka zwirowo-piaskowa), wskaźnik $U \geq 5$ , współczynnik filtracji po zagęszczeniu minimum $k_{10}=8 \cdot 10^{-4} \text{cm/sec}$
4	Zasyпка stabilizująca zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,95$ wg normalnej próby Proctora
5	Zasyпка zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,98$ wg normalnej próby Proctora
6	Geowłóknina separacyjna



Przekrój poprzeczny



METRYKA OBIEKTU - Przepust P4	
KLASA OBCIĄŻENIA	A
DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU	12,30m
SPADEK PODŁUŻNY	3,40%
ŚREDNICA PRZEPUSTU	0.8m

WYKONAWCA:		Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa ul. Czerska 7, 30-437 Kraków		
INWESTOR:		Gmina Pińczów ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pińczów		
NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 – km 0+894,00				
TREŚĆ RYSUNKU:				
PRZEPUST DROGOWY nr P4 - PRZEKRÓJ				1:50
AUTOR:		IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	DATA:
Opracował:	mgr inż. Artur Gałus, sp. drogowa		PDK/0059/PWOD/16	12.2020
Opracował:	mgr inż. Andrzej Kopecki, sp. drogowa			
Opracował:	mgr inż. Rafał Dziedzic, sp. drogowa		PDK/0023/POOOD/08	
				6.3
				PROJEKT WYKONAWCZY