

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sołectwo Skowronno Dolne - rów R-1					
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna 1450*4	m ² m ²	5800,000	
				RAZEM	5800,000
2	KNR 15-01 0116-04	Odtworzenie cieków o szer.dna do 1.2 m koparką. Grub.warstwy odmula- nej 80 cm Krotność = 2 1450	m m	1450,000	
				RAZEM	1450,000
3	KNR 4-04 1105-01	Transport gałęzi, trawy, trzciny, smieci samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 95	m ³ m ³	95,000	
				RAZEM	95,000
4	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 2*5	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV 5800	m ² m ²	5800,000	
				RAZEM	5800,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sołectwo Skowronno Dolne - rów R-1					
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna 235*4	m ² m ²		
				940,000	
				RAZEM	940,000
2	KNR 15-01 0116-04	odtworzenie rowów melioracyjnych o szer.dna do 1.2 m koparką. Grub. warstwy odmulanej 80 cm Krotność = 2 235	m m		
				235,000	
				RAZEM	235,000
3	KNR 4-04 1105-01	Transport gałęzi, trawy, trzciny, smieci samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 28	m ³ m ³		
				28,000	
				RAZEM	28,000
4	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 1*5	m m		
				5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV 940	m ² m ²		
				940,000	
				RAZEM	940,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sołectwo Skowronno Dolne - rów R-1					
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna 335*4	m ² m ²	1340,000	
				RAZEM	1340,000
2	KNR 15-01 0116-04	Odtworzenie cieków o szer.dna do 1.2 m koparką. Grub.warstwy odmula- nej 80 cm Krotność = 2 335	m m	335,000	
				RAZEM	335,000
3	KNR 4-04 1105-01	Transport gałęzi, trawy, trzciny, smieci samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 40	m ³ m ³	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 1*5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV 1340	m ² m ²	1340,000	
				RAZEM	1340,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sołectwo Skowronno Dolne - rów R-1					
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna 2818*4	m ² m ²	11272,000	
				RAZEM	11272,000
2	KNR 15-01 0116-04	Odtworzenie cieków o szer.dna do 1.2 m koparką. Grub.warstwy odmula- nej 80 cm Krotność = 2 2818	m m	2818,000	
				RAZEM	2818,000
3	KNR 4-04 1105-01	Transport gałęzi, trawy, trzciny, smieci samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 140,90	m ³ m ³	140,900	
				RAZEM	140,900
4	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 3*5	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV 11272	m ² m ²	11272,000	
				RAZEM	11272,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sołectwo Skowronno Dolne - rów R-1					
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna 540*5	m ² m ²	2700,000	
				RAZEM	2700,000
2	KNR 15-01 0116-04	Odtworzeniei cieków o szer.dna do 1.2 m koparką. Grub.warstwy odmulanej 80 cm Krotność = 2 540	m m	540,000	
				RAZEM	540,000
3	KNR 4-04 1105-01	Transport gałęzi, trawy, trzciny, smieci samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 56	m ³ m ³	56,000	
				RAZEM	56,000
4	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 1*5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV 2700	m ² m ²	2700,000	
				RAZEM	2700,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sofectwo Skowronno Dolne - rów R-1					
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna 3984*5	m ² m ²	19920,000	
				RAZEM	19920,000
2	KNR 15-01 0116-04	Odtworzenie cieków o szer.dna do 1.2 m koparką. Grub.warstwy odmulanej 80 cm Krotność = 2 3984	m m	3984,000	
				RAZEM	3984,000
3	KNR 4-04 1105-01	Transport gałęzi, trawy, trzciny, smieci samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 210,20	m ³ m ³	210,200	
				RAZEM	210,200
4	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 5*5	m m	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV 19920	m ² m ²	19920,000	
				RAZEM	19920,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sofectwo Skowronno Dolne - rów R-1					
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna 843*5	m ² m ²	4215,000	
				RAZEM	4215,000
2	KNR 15-01 0116-04	Odtworzenie cieków o szer.dna do 1.2 m koparką. Grub.warstwy odmula- nej 80 cm Krotność = 2 843	m m	843,000	
				RAZEM	843,000
3	KNR 4-04 1105-01	Transport gałęzi, trawy, trzciny, smieci samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 96	m ³ m ³	96,000	
				RAZEM	96,000
4	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 2*5	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV 4215	m ² m ²	4215,000	
				RAZEM	4215,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sołectwo Skowronno Dolne - rów R-1					
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna 274*5	m ² m ²	1370,000	
				RAZEM	1370,000
2	KNR 15-01 0116-04	Odtworzenie cieków o szer.dna do 1.2 m koparką. Grub.warstwy odmula- nej 80 cm Krotność = 2 274	m m	274,000	
				RAZEM	274,000
3	KNR 4-04 1105-01	Transport gałęzi, trawy, trzciny, smieci samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 36	m ³ m ³	36,000	
				RAZEM	36,000
4	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 1*5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV 1370	m ² m ²	1370,000	
				RAZEM	1370,000