

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 11,50*10,00	m ² m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10,00*2+11,50+5,50	m m	37,000	
				RAZEM	37,000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm-chodniki 11,50*10,00	m ² m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolorowej) grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11,50*10,00	m ² m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
5	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 20,00*10,00	m ² m ²	200,000	
				RAZEM	200,000