

PRZEDMIAR

- cały obiekt

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja części pomieszczeń szkoły na klub dziecięcy
ADRES INWESTYCJI : Pińczów, ul. 7 Źródeł 7
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10
BRANŻA : SANITARNA
Poziom cen : 2019

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE SANITARNE					
1		Instalacja wody			
1	KNNR 4 d.1 0112-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, 4+12+4+7+15	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNNR 4 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, 44	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNNR 4 d.1 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, 7+9+4	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 0-34 d.1 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 86.0	m m	86.000	
				RAZEM	86.000
5	KNR 0-34 d.1 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 20.0	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 4 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
7	KNNR 4 d.1 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 4 d.1 0136-01	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 4 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 106	m prób. m	106.000	1.000
				RAZEM	106.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 106	m m	106.000	
				RAZEM	106.000
12	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0304-01 analogia	Kształtki do instalacji wody - kolanka, śrubunki, łączniki, trójniki, złączki 84	szt. szt.	84.000	
				RAZEM	84.000
13	KNNR 4 d.1 0412-01	Zawór RA-N kątowy o śr. nominalnej 15 mm 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
14	KNR 0-31 d.1 0307-01	Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 24 V; śr. nominalna gniazd zaworów 15 mm 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 4 d.1 0411-01	Zawór odcinający skośny wg DIN 1988 o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 4 d.1 0411-02	Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 o śr. nominalnej 20 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	d.1 kalk. własna	Wykucie bruzd	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
18	d.1 kalk. własna	Wiercenie otworów dla rur fi 25	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
19	d.1 kalk. własna	Wiercenie otworów dla rur fi 20 i 16	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
20	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie masą p.poż. dla rury fi 25	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
21	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie masą p.poż. dla rury fi 20 i 16	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Instalacja c.o.			
22	d.2 KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.2 KNNR 4 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
24	d.2 KNNR 4 0414-02	Grzejniki żeliwne członowe - montaż z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.2 KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 1000-1500W	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	d.2 kalk. własna	Wiercenie otworów dla rur fi 25	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	d.2 kalk. własna	Zabezpieczenie masą p.poż. dla rury fi 25	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	45332300-6	Kanalizacja wewnętrzna			
28	d.3 KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
29	d.3 KNR-W 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
30	d.3 KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3.5+2.5+8	m	14.000	
				RAZEM	14.000
31	d.3 KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		7.0+5.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
32	d.3 KNRW 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm	m		
		8+6+5+6	m	25.000	
				RAZEM	25.000
33	d.3 KNRW 2-15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt		
		16	szt	16	
				RAZEM	16
34	d.3 KNR-W 2-15 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		5	podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	d.3 KNRW 2-15 0230-01	Umywalka pojedyncza porcelanowa	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	kpl	9	
				RAZEM	9
36	KNR-W 2-15 d.3 0229-04	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR-W 2-15 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNRW 2-15 d.3 0213-05	Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
41	KNR 2-28 d.3 0310-03	Zawory odpowietrzające o śr. nominalnej 75 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 4-01 d.3 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Wentylacja			
43	KNR-W 4-01 d.4 0335-11 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
44	KNR-W 2-17 d.4 0146-01 analogia	Nawiewniki ściennie DN 110, 150, 165, 175 z grzałką elektryczną	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
45	KNR-W 2-17 d.4 0205-01 analogia	Wentylatory osiowe montowane w istniejących kanałach wentylacyjnych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5		Wyposażenie łazienek			
46	wycena indywidualna	Zakup i montaż lusterek wklejanych na ścianie	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
47	wycena indywidualna	Dostawa koszy z PCV na odpady stałe	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
48	wycena indywidualna	Zakup i montaż pojemników na ręczniki papierowe	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
49	wycena indywidualna	Zakup i montaż pojemników na mydło w płynie	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
50	wycena indywidualna	Zakup i montaż uchwytów na papier toaletowy	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
51	wycena indywidualna	Zakup i montaż uchwytów na ręczniki	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5		szt	5.000	
				RAZEM	5.000