

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Unikowie  
ADRES INWESTYCJI : Uników, gm. Pińczów  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów  
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM	j.el.	l.j.el	wart j.el
1	Jezdnia				
2	Pobocza				
	<b>RAZEM netto</b>				
	VAT				
	<b>Razem brutto</b>				

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Jezdnia</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m <sup>2</sup>	70,000		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>3</sup>	70,000		
3 d.1	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	612,500		
4 d.1	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	4,000		
5 d.1	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	612,500		
<b>Razem dział: Jezdnia</b>						
2		<b>Pobocza</b>				
6 d.2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m <sup>3</sup>	10,500		
7 d.2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm	m <sup>3</sup>	3,150		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 175,00*0,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 175,00*4,00*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 70,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 175,00*3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 612,500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>612,500</b>
4 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 4	szt. szt.	 4,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 175,00*3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 612,500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>612,500</b>
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>			
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 175,00*0,50*2*0,06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,150	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3,150</b>