
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-BYTOWEGO "ORLIK"
ADRES INWESTYCJI : Pińczów, ul. 7 Źródeł 7
INWESTOR : Szkoła Podstawowa
ADRES INWESTORA : 28-400 Pińczów, ul. 7 Źródeł 7
BRANŻA : ROZBIÓRKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85
DATA OPRACOWANIA : 2022-05-16

Poziom cen : 2022

INWESTOR :

Data opracowania
2022-05-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1		Rozbiórka budynku - roboty budowlane			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	5.45*16.0	m ²	87.200	
				RAZEM	87.200
2	KNR 4-04	Rozebranie - deskowanie dachu	m ²		
d.1	0401-02	87.20	m ²	87.200	
				RAZEM	87.200
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-04	Rozebranie - płyty ścienne zewnętrzne drewno+wełna mineralna	m ²		
d.1	0401-07	3.13*(7.94*2+5.4*2+5.37*2)	m ²	117.125	
				RAZEM	117.125
5	KNR 4-04	Rozebranie - płyty ścienne wewnętrzne + wełna mineralna	m ²		
d.1	0401-07	2.50*(7.50*3+5*3+4.8*5)	m ²	153.750	
	analogia			RAZEM	153.750
6	KNR 4-04	Rozebranie - pułap z płyt pojedynczych	m ²		
d.1	0401-05	4.83*14.0	m ²	67.620	
				RAZEM	67.620
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	67.62	m ²	67.620	
				RAZEM	67.620
8	KNR 4-04	Rozebranie - podłogi drewniane z płyt pojedynczych	m ²		
d.1	0401-09	67.62	m ²	67.620	
				RAZEM	67.620
9	KNR 4-01	Rozebranie konstrukcji drewnianej budynku	kpl		
d.1	0427-02	1	kpl	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
10	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0301-04	70.0*0.15	m ³	10.500	
				RAZEM	10.500
2		Rozbiórka instalacji			
11	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm	m		
d.2	0701-07	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
12	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm	m		
d.2	0703-08	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 4-04	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
d.2	0705-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.2	0705-08	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08	3+1	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-04	Demontaż podgrzewaczy wodnych	kpl.		
d.2	0706-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.2	1134-01	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych i gniazd	szt.		
d.2	1124-04				
	analogia				
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3		Demontaż podjazdu			
19	KNR 2-31	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m		
d.3	0818-01				
	analogia				
		7.8*2+2.48	m	18.080	
				RAZEM	18.080
20	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m ²		
d.3	0807-01	spoin piaskiem			
	analogia				
		1.2*(7.8+2.48+1.19)+2.36*5.37	m ²	26.437	
				RAZEM	26.437
4		Wywóz gruzu			
21	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-	t		
d.4	1107-01	nym na odległość do 1 km			
		3.1	t	3.100	
				RAZEM	3.100
22	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo-	m ³		
d.4	1101-02	chodem skrzyniowym na odległość do 1 km			
		5.5	m ³	5.500	
				RAZEM	5.500