



# RZUT PIĘTRA skala 1:100



UWAGA:

1.Niedopuszczalne jest wykonywanie przejść instalacji ( wentylacji, wod-kan,elektrycznej i innych) w stropie nad parterem w miejscach występowania żeber-belek stalowych stropu KLEINA , podłużnej nośnej żelbetowej belki tego stropu oraz w drewnianych i stalowych belkach stropu nad piętrem.

Przed wykonaniem tych instalacji sprawdzić lokalizację tych elementów konstrukcji stropów.

W przypadku kolizji instalacji z w/w elementami konstrukcji stropów -wezwać na budowę projektanta!

Otworki pod te instalacje wykonywać przy pomocy wiertnic.

2.Przed rozebraniem ostatniej warstwy posadzki nad istniejącym stropem KLEINA -wezwać na budowę projektanta!

PRACOWNIA PROJEKTOWA „PORTAL” Kielce ul. L. Wawrzyńskiej 29				
OBIEKT: PRZEBUDOWA NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK O FUNKCJI - MIESZKANIA SOCJALNE PIŃCZÓW ul. Słabska 13, dz.nr 199/1				
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIĘTRA				BRANŻA ARCHITEKTURA
				STADIUM PROJ.BUDOWLANY
	IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPR.	PODPIS	SKALA: 1:100
Projektował:	mgr inż.arch. W.CICHOŃ	200/82		DATA wrzesień 2019
Opracował:				NR RYSUNKU:
Sprawdził:	mgr inż.arch. W.TRACZ	54/98B-B		A-2
Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!				