

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Podłężu (przy sadzie 2) dz. nr 371, 420 od km 0+594 do km 1+150, dł. 556 mb
ADRES INWESTYCJI : Podłęże, gm. Pińczów, dz. nr 371, 420
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogową

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			w a r t j. e l
1	Jezdnia									
2	Pobocza									
	RAZEM									

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1	KNR 2-31 1402-d.1 05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	582,000		
2	KNR 2-31 0107-d.1 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ³	283,260		
3	KNR 2-31 0311-d.1 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (kategoria ruchu KR1)	m ²	2308,800		
4	KNR 2-31 0311-d.1 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (kategoria ruchu KR1)	m ²	2250,600		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
5	KNR 2-31 0107-d.2 01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm	m ³	40,740		
6	KNR 2-31 0107-d.2 01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym + rozjazdy - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm	m ³	3,675		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 582,00*0,5*2	m ² m ²	 582,000	 582,000
				RAZEM	582,000
2 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 582,00*4,80*0,10+39,00*0,10	m ³ m ³	 283,260	 283,260
				RAZEM	283,260
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (kategoria ruchu KR1) 582,00*3,90+39,00	m ² m ²	 2308,800	 2308,800
				RAZEM	2308,800
4 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (kategoria ruchu KR1) 582,00*3,80+39,00	m ² m ²	 2250,600	 2250,600
				RAZEM	2250,600
2		Pobocza			
5 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm 582,00*0,50*2*0,07	m ³ m ³	 40,740	 40,740
				RAZEM	40,740
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym + rozjazdy - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm 3,50*1,50*0,07*10	m ³ m ³	 3,675	 3,675
				RAZEM	3,675